




Выполнил: Николай Анатольевич Сурменев

Руководитель: к.т.н. доц. Т.В. Калашникова

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ







- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Сибирский федеральный округ, Томская область
- ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: Открыто в 1970 г. Введено в эксплуатацию в 1988 г.
- МЕСТОРОЖДЕНИЕ МНОГОПЛАСТОВОЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 г.

- ЗАПАСЫ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: Геологические 23 353 тыс. т. Извлекаемые 7 419 тыс. т.
- ФОНД СКВАЖИН (действующий):
 Добывающих 30 скв.
 Нагнетательных 19 скв.

По геологическому строению месторождение сложное По величине извлекаемых запасов среднее На месторождении два Недропользователя

АКТУАЛЬНОСТЬ




- Превышение регламентного отклонения 40% по действующему фонду нагнетательных скважин
- Значительное **отставание** по **коэффициенту эксплуатации** добывающих скважин
- Необеспеченность запасами нефти
- Конфликт между Недропользователями



НЕОБХОДИМО:

Показатели	2024
Действующий фонд нагнетательных скважин (проект), шт.	33
Действующий фонд нагнетательных скважин (факт), шт.	19
Отклонение , %	-42,4



- Корректировка программы геолого-технологических мероприятий для устранения лицензионных рисков
- Подбор мероприятий по повышению коэффициента эксплуатации добывающих скважин
- Актуализация запасов нефти

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ



ЦЕЛЬ

Подготовка проекта по оптимизации системы разработки месторождения X Томской области

ЗАДАЧИ

- Провести анализ текущего состояния разработки
- 🔲 Выявить эффективные технологии и способы добычи нефти
- 🔲 Разработать и обосновать варианты дальнейшей эксплуатации месторождения
- Оптимизировать скважинное оборудование и поверхностную инфраструктуру месторождения
- Разработать план реализации проекта
- Обосновать экономическую эффективность проекта

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ



- Ресурсная база не соответствует действительности
- 30% скважин выбыло из действующего фонда по причине высокой обводненности продукции
- 40% нижележащего пласта не вовлечено в разработку
- Применение **корректирующих мероприятий обеспечило** дополнительную **добычу в 197 тыс. тонн**
- Не выработано 1,4 млн т нефти
- **Потери** Недропользователя **оцениваются в 27 млн рублей**





ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ



Вариант 0 — Дальнейшая эксплуатация месторождения при сложившихся условиях и системе разработки. Отсутствие нового бурения и геолого-технологических мероприятий. Добыча нефти на конец разработки 6 082 тыс. тонн

Вариант 1 — Реализация проектных решений предусмотренных в действующем проектном документе 2017 года. Бурение 2 новых скважин и 12 боковых стволов. Реализация 78 геологотехнологических мероприятий. Добыча нефти на конец разработки 7 134 тыс. тонн

Вариант 2 — Оптимизация варианта 1 путем дополнительного бурения и проведения дополнительных геолого-технологических мероприятий в зонах с невыработанными запасами. Бурение 5 новых скважин и 21 боковых стволов. Реализация 83 геолого-технологических мероприятий. Добыча нефти на конец разработки 7 621 тыс. тонн

Вариант 3 — Оптимизация варианта 2 путем исключения мероприятий, которые по результатам расчета варианта 2 оказали нерентабельными. Бурение 3 новых скважин и 20 боковых стволов. Реализация 80 геолого-технологических мероприятий. Добыча нефти на конец разработки 7 554 тыс. тонн

ОПТИМИЗАЦИЯ СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОГО ОБУСТРОЙСТВА



Скважинное оборудование:

- Определен оптимальный способ добычи нефти (ЭЦН габарит 5, 5А производительностью 40-110 м³/сут и напором от 1296 м с возможностью регулировки частоты)
- Обоснованы кандидаты для остановки ввиду нерентабельной работы
- Разработан план-график замены скважинного оборудования
- Обоснованы режимы работы скважин

Поверхностное обустройство:

- Обоснован отказ от строительства новых кустовых площадок
- Разработаны рекомендации по развитию системы электроснабжения
- Определен необходимы объем строительства дорог и трубопроводов
- Выявлены объекты подлежащие реконструкции






ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА



Показатели	Bap 0	Bap 1	Bap 2	Bap 3	
Рентабельный период разработки, годы	4	4	19	19	
Добыча нефти за проектный период, тыс. тонн	811	1 863	2 350	2 283	
Добыча нефти за рентабельный период, тыс. тонн	256	297	1 469	1 408	
Коэффициент извлечения нефти	0,258	0,303	0,323	0,320	
Рентабельный коэффициент извлечения нефти	0,234	0,236	0,286	0,283	
Оценочные показатели, норма дисконта 27%					
Капитальные вложения, млн рублей	404	905	1 417	1 261	
Эксплуатационные затраты, млн рублей	7 662	8 871	48 031	45 869	
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн рублей					
за проектный период	42	77	730	774	
за рентабельный период	650	682	892	947	
Дисконтированный доход государства, млн рублей					
за рентабельный период	5 645	6 504	18 011	17 527	
Интегральный показатель оптимальности (Топт)	1,000	1,081	1,941	1,973	




ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Бурение боковых стволов (БС)	Бурение 3 БС из скв. №№ 303, 1001 и 367	Бурение 1 БС из скв. № 388			Бурение 1 БС из скв. № 402		Бурение 3 БС из скв. №№ 380, 640 и 373	Бурение 2 БС из скв. №№ 625 и 707	Бурение 2 БС из скв. №№ 647 и 708	Бурение 3 БС из скв. №№ 411, 364 и 715
Отбор и лабораторное исследование проб нефти, промыслово-геофизичесике исследования, определение профиля притока и приемистости работающих скважин, определение текущей нефте- и газонасыщенности										
Геолого- технологические мероприятия	Вывод из бездействия скв. №№ 336 и 718	Вывод из бездействия скв. №№ 615 и 630	Вывод из бездействия скв. №№ 629 и 1009	Вывод из бездействия скв. № 1014	Вывод из бездействия скв. № 365	Вывод из бездействия скв. № 366		Вывод из бездействия скв. №№ 351, 612 и 345	Вывод из бездействия скв. №№ 344 605, 703, 1010 1017 и 405	, скв. №№
Обустройство			Строитель- ство 4 км дорог	Строитель- ство ДКС и 4 км ЛЭП	нефтепро водо	ьство 5 км вода, 2 км вода, кция УПСВ	Реконструк- ция УПН		1017 77 103	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Контроль за работы действующего фонда скважин. Контроль качества и сроков строительно-монтажных работ проводимых при строительстве скважин и поверхностного обустройства месторождения						•				

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА







Риск	Степень риска До/После мероприятия	Мероприятия по снижению риска				
Увеличение капитальных затрат	Высокий/ Низкий	 В экономической модели учтена инфляция Заложенные нормативы приняты в 1,15 раза выше Предусмотрено первоочередное бурение пилотных стволов для уточнения структуры запасов 				
Увеличение эксплуатационных затрат	Средний / Низкий	Разработаны рекомендации по ликвидации: нерентабельных и малодебитных скважин отработавшей наземной инфраструктуры 				
Снижение добычи нефти	Высокий / Низкий	Разработаны мероприятия, позволяющие сохранить проектные уровни добычи нефти				

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



- Увеличена ресурсная база Недропользователя 1
- Оптимизирована система разработки месторождения
- Увеличено количество извлекаемых запасов нефти
- **Решен конфликт с Недропользователем 2** без дополнительных судебных издержек
- **Снижены капитальные затраты** на строительство поверхностной инфраструктуры и новых скважин на **11%**
- Снижены эксплуатационные затраты на содержание скважин и объектов обустройства на 5%
- Увеличен рентабельный срок разработки месторождения с 4 до 19 лет (до 2042 года)
- Увеличен чистый дисконтируемый доход Недропользователя 1 на 1 742%, в том числе за рентабельный период на 46%
- Увеличен доход Государства на 210%





